

DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL LA OBRA O ACCIÓN:

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PZA, ACOMETIDA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EM SU SECUENCIA T-M-A-M.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN MOTOR VERTICAL TIPO JAULA DE ARDILLA DE 75 HP., 3 FASES, 220/440 V.,60 HZ.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PZA. BOMBA DE 45 LPS Y UNA CDT DE 90 MTS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PZA. DE TUBO DE SUCCIÓN DE 8" Ø CED. 40, 1.50 M DE LONGITUD.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PZA. DE CABEZAL DE DESCARGA DE 8" X 8" TIPO PESADO LUB. AGUA (INCLUYE TUBO Y FLECHA DE CIERRE).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PZA. DE ARRANCADOR DE 75 HP., 3 FASES, 440 V, ATR,60 HZ.
- REHABILITACIÓN DE 2 LOTE DE TREN DESCARGA, INCLUYE VÁLVULAS DE EXPULSIÓN DE AIRE DE 2", VÁLVULA CHECK DE 6", VÁLVULA COMPUERTA DE 6", BRIDA SOLDABLE DE 2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- RUPTURA DE 36 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR. INCLUYE TRAZO Y MANO DE OBRA.
- EXCAVACIÓN DE 25.20 M³ POR CUALQUIER MEDIO EN MATERIAL TIPO B. INC. ACARREO LIBRE HASTA 20 MTS. AFINE DE TALUD PREPARACIÓN DE FONDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.
- EXCAVACIÓN DE 10.80 M³ POR CUALQUIER MEDIO EN MATERIAL TIPO C. INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA DE 20 MTS. AFINE TALUD, PREPARACIÓN DE FONDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.
- PLATILLA APISONADA DE 3.60 M³ A MANO CON MATERIAL SELECTO DE BANCO PARA DESPLANTE DE TUBERÍA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 60 ML. DE TUBERÍA HDCA. PVC DE 6" DIAM. TIPO ANGER S.I. RD-26 INCLUYE CORTES PERFILADOS, ACARREO DE 20 M, MANEJO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.
- RELLENO DE 36 M³ EN ZANJA COMPACTADA A MANO CON MATERIAL SELECTO DE BANCO.

**ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

- REPOSICIÓN DE 4.32 M² DE PAVIMENTO ASFALTICO.
- CARGA Y ACARREO DE 46.80 M³ MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 LOTE DE PIEZAS ESPÉCIALES EN REHABILITACIÓN DE CRUCEROS Y FUGAS DE TUBERÍA.

EN MERITO DE LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN: **ARTICULO 24 Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO Y DE SU REGLAMENTO RESPECTIVAMENTE, SE:**

ACUERDA

PRIMERO: RESULTA PROCEDENTE, POR CONFIGURARSE LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACION RESPECTIVA, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CÁRCAMO DE REBOMBEO NELSON BARRERA)**, EN LA MODALIDAD DE **ADMINISTRACIÓN DIRECTA** DICHS TRABAJOS ESTARÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE: **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE**

ASÍ LO DICTAMINA EL **C. ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ESCALANTE** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE



SMAPAC
Sistema Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Campeche
DIRECCIÓN GENERAL
2015 - 2018



ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL DEL
SMAPAC



CAMPECHE

AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA**



SMAPAC

Sistema Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Campeche

DIRECCIÓN: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS 05 DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

VISTAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CÁRCAMO DE REBOMBEO NELSON BARRERA)

Y TENIENDO POR PRESENTE:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF03/SSPP/DP01/0033/2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INVERSIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN: \$ 506,878.84

RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO	RECURSOS COMPLEMENTARIOS
INVERSIÓN DEL RAMO 33 POR LA CANTIDAD DE \$ 506,878.84	INVERSIÓN DE RECURSOS PROPIOS DEL SMAPAC POR LA CANTIDAD DE \$

PERIODO DE EJECUCIÓN: 15/ SEPTIEMBRE/2016 AL 15/NOVIEMBRE/2016

LUGAR DE EJECUCIÓN: CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Av. Héroe de Nacozari No. 98
Col. Las Lomas 24060
Tel: 981 811 0599, 816 2909, Fax ext. 124
San Francisco de Campeche, Campeche.
smapaCampeche.gob.mx

