

**ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL LA OBRA O ACCIÓN:

- RUPTURA DE 1260 M² PAVIMENTO ASFÁLTICO. INCLUYE TRAZO, CORTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUTO DEL CORTE EQUIPO Y MANO DE OBRA.
- EXCAVACIÓN DE 1008 M³ POR CUALQUIER MEDIO MECÁNICO PARA ZANJA EN MATERIAL TIPO B. INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 20 MTS. EQUIPO OPERACIÓN, COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.
- EXCAVACIÓN DE 126 M³ POR CUALQUIER MEDIO EN MATERIAL TIPO C. INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 20 MTS. EQUIPO OPERACIÓN, COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.
- PLANTILLA APISONADA DE 126 M³ CON MATERIAL SELECTO DE BANCO PARA DESPLANTE DE TUBERÍAS.
- CARGA Y CARREO DE 1474.20 M³ DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN HASTA 5 KM DE DISTANCIA. INCLUYE LIMPIEZA DEL TRAMO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1000 PZA. DE TUBERÍA HDCA. PVC DE 3" DE DIÁMETRO. TIPO ANGER S.I. RD-32.5 EN OBSTRUCCIONES. INCLUYE CORTES, PERFILADO, ACARREO DE 20 M, MANEJO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN 700 PZA. DE TUBERÍA HDCA. PVC DE 4" DE DIÁMETRO. TIPO ANGER S.I. RD-32.5 EN OBSTRUCCIONES. INCLUYE CORTES, PERFILADO, ACARREO DE 20 M, MANEJO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN 400 PZA. DE TUBERÍA HDCA. PVC DE 6" DE DIÁMETRO. TIPO ANGER S.I. RD-32.5 EN OBSTRUCCIONES. INCLUYE CORTES, PERFILADO, ACARREO DE 20 M, MANEJO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.
- RELLENO DE 1008 M³ EN ZANJA COMPACTADA A MANO CON MATERIAL SELECTO DE BANCO.
- REPOSICIÓN DE 37.80 M³ DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYE GRAVA EN SUB-BASE Y PAVIMENTO ASFALTICO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 LOTE DE PIEZAS ESPÉCIALES EN OBSTRUCCIONES Y FUGAS EN TUBERÍAS.



**ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

DIRECCIÓN: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS 09 DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

VISTAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DIVERSOS SECTORES EN CD. DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Y TENIENDO POR PRESENTE:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF03/SSPP/DP01/0033/2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INVERSIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN: \$ 1, 024, 076 .12

RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO	RECURSOS COMPLEMENTARIOS
INVERSIÓN DEL RAMO 33 POR LA CANTIDAD DE \$ 1, 024,076.12	INVERSIÓN DE RECURSOS PROPIOS DEL SMAPAC POR LA CANTIDAD DE \$

PERIODO DE EJECUCIÓN: 19/ SEPTIEMBRE/2016 AL 15/DICIEMBRE/2016

LUGAR DE EJECUCIÓN: CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

**ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

EN MERITO DE LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN: **ARTICULO 24 Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO Y DE SU REGLAMENTO RESPECTIVAMENTE,** SE:

ACUERDA

PRIMERO: RESULTA PROCEDENTE, POR CONFIGURARSE LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACIÓN RESPECTIVA, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DIVERSOS SECTORES EN CD. DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,** EN LA MODALIDAD DE **ADMINISTRACIÓN DIRECTA** DICHOS TRABAJOS ESTARÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE: **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE**

ASÍ LO DICTAMINA EL **C. ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ESCALANTE** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE



SMAPAC
Sistema Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Campeche
DIRECCIÓN GENERAL
2015 - 2018

ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL DEL
SMAPAC